



Wnętrza

Przed rozpoczęciem prac budowlanych we wnętrzu budynku należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną.
Ostrożnie zdemontować lub zabezpieczyć instalacje wewnętrzne przeznaczone do zachowania, w tym urządzenia wentylacyjne w pom. stolarni (1.13 - 14; 1.18-19).
Zabezpieczyć nie objęte pracami budowlanymi pomieszczenia 1.15-1.17 tj. serwerownię, przedsionek i łazienkę.
W pom. 1.02, 1.04 i 1.05 zabezpieczyć ceramiczne piece, które po remoncie mają być wykorzystywane jako dekoracja wnętrz i wyposażone w grzałki elektryczne.
Dokonać rozbiórki wskazanych ścian działowych oraz przebić w ścianach wraz z nadprożami z belek stalowych IPE 100- 180 po 2 szt. na nadproże, łączonych śrubami.
Skuć tynki.
W pom. 1.20 - 1.27 skuć płytki naścienne.
W pom. 1.20 - 1.27 oraz 1.01-1.09 zdemontować istniejące posadzki.
Wykonać nowe ścianki działowe z bloczków gazo-betonowych tynkowanych obustronnie tynkiem zbrojonym siatką tynkarską.
Otynkować ściany tynkiem, na wysokości 1 m powyżej posadzki renowacyjnym, powyżej wapiennym. Pomalować na kolor biały.
Wykonać nowe posadzki drewniane oraz z płytek ceramicznych - według zestawienia pomieszczeń.
W pom. 1.10 wy poziomować posadzkę betonową. Zalać betonem kanał w posadzce, zasypać i przekryć wylewką studzienkę.
Zamontować nowa stolarkę wewnętrzną według zestawienia oraz rysunków wykonawczych.
Wyremontować drewniane okna skrzynkowe z zachowaniem oryginalnych okuć.
Wykonać nowe systemowe kabiny w pomieszczeniach łazienek oraz armaturę sanitarną.
Odsłonić otwór w stropie pom. 1.01. Zamontować w otworze nowa kłapę z systemowymi rozkładanymi schodami drabiniastymi wg rys. wykonawczych.

Rzut parteru, skala 1:100

Nr. pom.	Funkcja	pow. m2	posadzka
1.01	korytarz	16,72	deski
1.02	biuro	23,32	deski
1.03	szatnia	5,34	deski
1.04	tapicernia	18,70	deski
1.05	tapicernia	13,77	deski
1.06	magazyn	11,30	deski
1.07	korytarz	6,0	deski
1.08	łazienka	6,8	ceramiczna
1.09	pom. soc.	7,73	deski
1.10	pracownia	55,20	beton
1.11	magazyn	10,60	beton
1.12	węzeł c.o.	8,1	beton

Nr. pom.	Funkcja	pow. m2	posadzka
1.13	pracownia	97,2	deski/ beton
1.14	pracownia	23,20	beton
1.15	korytarz	2,16	płytki
1.16	łazienka	4,40	płytki
1.17	serwerownia	16,51	płytki
1.18	stan. chemii	17,60	beton
1.19	stan. chemii	5,55	beton
1.20	korytarz	5,48	płytki
1.21	przedsionek	6,24	płytki
1.22	wc męski	13,60	płytki
1.23	pom. porz.	2,98	płytki
1.24	przedsionek	4,60	płytki

Nr. pom.	Funkcja	pow. m2	posadzka
1.25	wc damski	19,80	płytki
1.26	wc niepełnospr.	7,10	płytki
1.27	biuro wc	4,80	płytki
razem		414,80	

- Legenda:
- nowe elementy - linia przekrojowa
 - nowe elementy linia widokowa
 - ... elementy rozbiegane - obrys
 - - - część wyłączona z przebudowy
 - zamurowania

