

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku d.Stajnia w Zespole Pałacowym w Rogalinie  
ADRES INWESTYCJI : Rogalin ul.Arciszewskiego dz. nr74/3 jedn ewid.302110\_5.0019  
INWESTOR : Muzeum Narodowe w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 61-745 Poznań Al.Marcinkowskiego 9  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA ETAP 1 - Demontaż instalacji elektrycznych (dla potrzeb remontu konstrukcji).  
DATA OPRACOWANIA : 20,12,2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20,12,2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace demontazowe</b>			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-06	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych	szt.		
d.1	0402-07	120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNNR 9	Demontaż łączników	szt.		
d.1	0401-08	90	szt.	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 9	Demontaż przewodów	m		
d.1	0305-03	2500	m	2500.000	
				RAZEM	2500.000
5		Demontaż złącz kablowych ,rozdzielnic, skrzynek itp	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000